



Située à quelques pas de l'église, cette ancienne maison traditionnelle est assez peu visible depuis la rue. En effet, c'est le mur aveugle d'un bâtiment annexe implanté parallèlement à la voirie qui s'offre aux premiers regards. Il faut s'avancer dans la cour pour percevoir le volume principal dans son intégralité : d'abord un pignon millésimé « 1834 » muni de larges contreforts surmontés d'un essentage d'ardoises, puis une façade alignant successivement corps de logis dominant et dépendances.

Le logis se présente sous la forme d'un double corps de trois travées sur deux niveaux. Une entrée de cave à demi enterrée prend place sous la première travée d'ouvertures. Plus basses, les dépendances présentent une succession de baies d'étable, de portes de grange et de bergerie aux portails en anse de panier. En partie supérieure, une fenêtre gerberesse surmonte l'étable et deux fentes permettent l'aération des combles.

Le projet de transformation de cette ancienne ferme a permis d'augmenter la surface habitable par l'aménagement d'une partie des dépendances sans pour autant dénaturer celles-ci. Toutes les ouvertures qui les caractérisaient ont été maintenues, seules les baies de l'étable ont été vitrées. De nouveaux apports de lumière ont été obtenus par la création d'ouvertures contemporaines. Côté logis, le caractère massif du pignon orienté Sud a été respecté par la création d'un pan vitré dont la composition intègre parties fixes et ouvrante. Une seconde ouverture a pris place entre le logis et les dépendances sous la forme d'une saignée verticale en fort retrait de la maçonnerie. Elle marque clairement la séparation entre ces deux anciennes parties du bâtiment.

Un nouvel enduit de teinte claire recouvre l'ensemble du bâtiment. Les encadrements ont été laissés en pierre apparente et toutes les menuiseries ont reçu une teinte vert-de-gris. Le devant-de-porte a été aménagé avec simplicité.

Le programme architectural proposé pour la rénovation de cette maison s'est adapté au volume disponible. Il n'y a ici aucune surexploitation des lieux. De ce fait, les qualités patrimoniales du bâtiment ont été conservées et la lecture de la façade se fait toujours aisément.

Nous remercions les propriétaires de cette maison pour l'accueil et les explications données ainsi que pour l'autorisation de prendre des photos.



- 1 : vue générale, depuis la rue du Centre.
 2 : façade du corps de logis.
 3 : création d'un panneau vitré simple dans la porte de grange.
 4 : saignée verticale permettant d'éclairer les pièces de vie aménagées dans une partie des anciennes dépendances agricoles.
 5 : percement contemporain en pignon Sud.

Localisation : Nobressart (ATTERT)
 Architecte : Benoît GIAUX, Alinea ter
 Réalisation : 2002